

# PREMIÀ DE DALT

El municipio de Premià de Dalt está situado al sur del Maresme, separado del Vallès Oriental por la Sierra de Marina. El municipio está comunicado por la carretera BV-5024.

Diversos hallazgos arqueológicos señalan la presencia en el territorio de un poblado fundado por los *Laietanos* en el siglo V a. C. También se conservan en la colina de la Cadira del Bisbe los restos de otro poblado ibérico, datado entre los siglos V y I a. C. Posteriormente, hubo en el lugar una villa romana llamada *Primiliana*. En época altomedieval parece ser que existió un castillo, y en el siglo XIV se sabe que la casa fuerte de Premià era propiedad de los Santvicenç.

El núcleo urbano se encuentra cerca del arroyo de Premià, donde se halla la iglesia parroquial de Sant Pere, documentada en el siglo X, pero sustituida por un edificio del siglo XVI. El barrio marítimo de Premià de Mar se independizó en 1836.

## *Ermita de Sant Mateu*


ESTA ERMITA se halla en el punto más alto de la Sierra de Marina, en la peña de Sant Mateu, a 495 m de altitud, en la zona norte del término municipal. El acceso se realiza a través de una pista que nace del antiguo camino que lleva de Vilassar de Dalt a la Roca del Vallès por el collado de Sant Bartomeu. Actualmente pertenece a Can Riera, una masía situada a unos 500 m.

En época medieval esta capilla se encontraba bajo la jurisdicción de la *domus* de Premià y de los castillos de Vilassar

y Burriac, si bien, desde el punto de vista religioso dependía de la parroquia de Sant Pere de Premià. La primera noticia de esta iglesia dedicada a san Mateo se remonta al año 993. Por documentos de los siglos XI y XII se sabe que la capilla formaba parte de una masía homónima. En 1498, a causa de estar destruida, se solicita su reconstrucción. En una visita pastoral de 1508 consta que Sant Mateu ya formaba parte del priorato de Sant Miquel de Fai. El edificio fue restaurado, ya que en las visitas del siglo XVI consta que había recuperado el



*Vista general*



Planta

culto. En 1949 los propietarios llevaron a cabo una pequeña restauración de la ermita en la que cambiaron el revoque interior y realizaron algunas prospecciones para verificar que no existían pinturas murales.

El edificio, que está adosado en su lado sur a la antigua casa de los ermitaños, posee una sola nave muy corta, de 6,5 por 5,25 m, cubierta con una bóveda de cañón. Recorre la base de los muros laterales un banco corrido de fábrica. En el centro del ábside semicircular se halla una ventana de medio punto y de doble derrame. La fachada oeste parece que fue reconstruida en el siglo XVI cuando se acortó la longitud de la nave, y está rematada por una espadaña colocada perpendicularmente al frontis.

El aparejo exterior del muro norte permite hablar de dos etapas constructivas. En la zona inferior los sillares están bien tallados y colocados en hiladas regulares, lo que indica una cronología situada en el siglo XII, correspondiente a un templo posterior al mencionado en el año 993. A una altura de 2,5 m una cornisa marca el punto donde el aparejo pasa a ser desordenado e irregular, y es claro testimonio de que la bóveda fue sobrealzada cuando se reconstruyó, posiblemente en el transcurso de la mencionada reparación del siglo XVI.



Ábside

Texto y fotos: MLQR/JGC - Plano: JGC

### Bibliografía

CAMPRUBÍ I DARNA, F., 1980c, p. 23; CATALUNYA ROMÀNICA, 1984-1998, XX, p. 511; GRAUPERA I GRAUPERA, J., 2002, pp. 59-61.