

ICEDO

La localidad de Icedo se encuentra a 55 km al norte de Burgos, a 12 km al noroeste de Villadiego y a poco más de 1,5 km al este de Villanueva de Puerta, desde cuya iglesia parroquial parte el camino de tierra que conduce hasta el despoblado.

Aunque los orígenes del poblamiento se remontan a etapas prehistóricas, como prueban los vestigios castreños del pago de peñas de Valdecastro, en la cara occidental del cercano desfiladero de El Butrón, el lugar aparece citado por primera vez como "Elzeto" en la carta de arras del Cid, de 1074. En su término disfrutaba de propiedades el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, adquiridas mediante respectivas compras en 1201, 1211 y 1213. El *Libro Becerro de las Behetrías* lo denomina como "Villa Azedo", perteneciente a la merindad de Villadiego y al dominio de los Sandoval y los Delgadillos.

La localidad comenzó a despoblarse hacia 1950, abandonándose por completo al inicio del último cuarto del siglo pasado.

Iglesia de San Adrián Mártir

LA IGLESIA DE SAN ADRIÁN se sitúa a la vera del camino de Villanueva, sobre un altozano que domina el desolado y ruinoso caserío. Es un modesto edificio levantado en mampostería, con refuerzo de sillares de caliza en contrafuertes, esquinales y encintado de vanos, cuyo actual aspecto responde a sucesivas intervenciones. De la primitiva estructura resta la cabecera, de testero plano y reforzada al sur por dos contrafuertes. Remata sus muros una cornisa abiselada sobre sencillos canes de perfil convexo, cubriéndose con bóveda de cañón apuntado de buena sillería que parte de una imposta achaflanada. El

arco triunfal es igualmente apuntado y doblado, sobre respaldos prismáticos con impostas de nacela.


En época tardogótica (siglo XVI) se reformó completamente el cuerpo de la iglesia, añadiéndose a la presumible nave única una estrecha colateral al sur, de dos tramos cubiertos por bóvedas de crucería con terceletes abiertos a la nave original mediante formeros apuntados y doblados que apean, como el casi alancetado arco fajón que articula los tramos, sobre un robusto pilar cilíndrico. A esta reforma corresponde la cubierta de los dos tramos de la nave mayor, con bóvedas de crucería –hundida la correspondiente a los pies–, así como la apertura de una capilla al norte del segundo tramo, con crucería estrellada. El añadido de la colateral supuso el traslado de la primitiva portada, compuesta de arco apuntado y doblado con tornapolvos de bisel, sobre jambas de escaso resalte coronadas por imposta de listel y nacela.

Finalmente, a reformas modernas se deben la sacristía adosada al norte de la capilla y la torre que se alza en el ángulo suroccidental del templo.

Tanto la cabecera como la portada denuncian claramente el carácter inercial de la construcción, que mantiene resabios románicos en un momento bien avanzado del siglo XIII, aunque la austeridad constructiva y las nulas concesiones decorativas hacen complicado pretender encasillar al edificio. Señalemos por último que la pila bautismal de traza románica hoy desaparecida, y hasta hace pocos años depositada


Vista general del edificio






Planta

Alzado sur





Portada

junto a la carretera en Villanueva de Puerta, catalogada por Garbiñe Bilbao como procedente de Icedo, debía pertenecer a la también arruinada iglesia de Hormicedo.

Sólo la solidez de la obra ha impedido hasta ahora que el templo acompañe en su desolación al inmediato caserío, de cuyos habitantes fue referencia social y espiritual, aunque el espectáculo de abandono y profanación que ofrece no augure sino una cercana desaparición.

Texto y fotos: JMRM - Planos: NLN



Interior

Bibliografía

BILBAO LÓPEZ, G., 1996a, p. 298; CASTILLO IGLESIAS, B., 2000, p. 90; CIDAD PÉREZ, J., 1985, p. 86; GONZÁLEZ DE FAUVE, M.^a E., 1992, t. II, docs. 95, 171, 182; MADDOZ, P., 1845-1850 (1984), pp. 336-337; MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1981, t. I, p. 385; MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1987, p. 377; MENÉNDEZ PIDAL, R., 1956, p. 839; RUBIO MARCOS, E., 2000, pp. 159-163.

